

**Bordereau des Prix Unitaires valant Devis
(B.P.U)**

**COMMUNE DE CUBELLE
Amélioration de la desserte forestière**

Nature des travaux : Mise au gabarit de deux pistes forestières 3160 ml
Création de deux places de dépôt de 300 et 600 m2

N° identification (ex : RF1)	Nature des travaux	Quantité	Unité	Prix unitaire (en € HT)	Coût total (en € HT)
Création piste forestière de la garde (2210 ml)					
PF1 première partie sur chemin existant	Terrassement, dont élargissement 3,5 m minimum (4 m de largeur lorsque cela sera possible) profil en long avec un devers comprenant une pente minimum de 4 % pour l'évacuation des eaux.	320	ml		
PF1 partie de la piste sur la grande majorité de la longueur	Terrassement, dont élargissement 3,5 m minimum (4 m de largeur lorsque cela sera possible) profil en long avec un devers comprenant une pente minimum de 4 % pour l'évacuation des eaux.	1640	ml		
PF1 partie sur le vieux chemin avec mur en pierre	Terrassement, dont élargissement 3,5 m minimum (4 m de largeur lorsque cela sera possible) profil en long avec un devers comprenant une pente minimum de 4 % pour l'évacuation des eaux. Enlèvement du mur en pierre lorsque la largeur est insuffisante création d'un talus avec une pente maximale de 60% pour éviter toute éboulis.	250	ml		
PF1	Aménagement de virage en épingle (terre végétale)	2	U		
PF1 virage avec le rocher	Un enrochement sommaire (peu profond) avec des blocs pris en amont de la piste sera pratiqué afin d'élargir la piste de manière à avoir une largeur de 4m sans à avoir à toucher au rocher.	1	U		
PF1	Création de coupe d'eau terrassée	22	U		
Sous total création piste forestière					

BPU pistes forestières de Cubelles (suite)

Création piste forestière des costes (950 ml)					
PF2	Terrassement (dont : élargissement, arasement bourrelet de bordure, rectification profil en long et en travers, création fond de forme et compactage). Enlèvement des produits si nécessaire.	650	ml		
PF2	Terrassement, dont élargissement 3.5 minimum de largeur (4m lorsque cela sera possible) profil en long avec un devers comprenant une pente de 4% pour l'évacuation des eaux. Partie difficile avec de gros blocs de pierre qui ne devront pas basculer en contrebas dans le lit de la rivière.	300	ml		
PF2	Aménagement de virage en épingle	4	U		
PF2	Création de coupe d'eau terrassée	10	U		
Sous total création route forestière					
Places de dépôt et de retournement	Mise en forme, terrassement et empierrement en tout venant granitique pris sur place, avec une pente pour l'évacuation de l'eau	900	m2		
COÛT TOTAL DES TRAVAUX (HT)					

Le présent Bordereau des Prix Unitaires (valant devis) est arrêté à **la somme Toutes Taxes Comprises** de (*écrire en toutes lettres*) :

Fait à....., le.....
 Pour l'Entreprise
 (Nom et prénom du soussigné)