

## ACTE D'ENGAGEMENT

### Objet de la consultation :

Création de la route forestière du Pradal et des bois des  
Roches  
Commune de FRIDEFONT (15)

#### **A - Identification du « maître d'ouvrage »**

Identification : Association syndicale libre forestière de Pradal, des bois des  
paysans et des roches  
Adresse : **Mairie de Fridelfont 3 route du barrage 15110 FRIDEFONT**  
Représentée par le président de l'association Monsieur Farges André

## **B - Engagement du candidat**

Nom, prénom et qualité du signataire :

Adresse professionnelle et téléphone :

Numéro SIRET

- Agissant pour mon propre compte
- Agissant pour le compte de la société (*indiquer le nom, les coordonnées et l'adresse*)
- Agissant en tant que mandataire :  
- du groupement solidaire  
- du groupement conjoint  
pour l'ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la lettre de candidature du

Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et des documents qui y sont mentionnés, dont le CCTP,

Je m'engage, conformément aux clauses et conditions des documents visés ci-dessus, à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations demandées aux prix ci-dessous :

Devis (hors options)	
Montant hors TVA :	€ HT
Taux de la TVA (20 %) :	€
Montant TTC :	€ TTC

Montant (TTC) arrêté en toutes lettres à la somme de : \_\_\_\_\_

---

---

---

Cette offre, exprimée en euros, porte sur l'ensemble des travaux, fournitures ou prestations de services relatifs à cette consultation d'entreprises.

**Dispositions relatives aux délais :**

Délai d'exécution

Le délai de commencement des travaux est fixé au 15 septembre 2021

Le délai d'exécution est fixé au 15 février 2022 (cf. CCTP).

En cas de dépassement du délai, les pénalités de retard sont fixées à 20 euros par jour de retard.

Durée de validité de l'offre

Le délai de validité de l'offre est fixé à QUATRE VINGT DIX (90) jours à compter de la date limite de réception des offres.

**Dispositions financières :**

**Compte à créditer** (joindre un RIB ou un RIP)

Numéro : \_\_\_\_\_

Banque : \_\_\_\_\_

Centre de chèques postaux de : \_\_\_\_\_

Trésor Public : \_\_\_\_\_

**Mode de règlement**

Virement

**Dispositions relatives à la sous-traitance :**

J'envisage de faire appel à la sous-traitance pour un montant de prestations évalué à :

Ces prestations seront exécutées par :

A....., le.....

Le candidat

A FRIDEFONT, le 18.10.31.2021

Le président



**Bordereau des Prix Unitaires valant Devis  
(B.P.U)**

Association syndicale libre forestière du Pradal, des bois des paysans et des roches

-----  
**Amélioration de la desserte forestière**

**Nature des travaux :** Mise au gabarit d'une route forestière 1015 ml et création d'une route forestière 760 ml  
Création de deux places de dépôt (300 m<sup>2</sup>) et deux places de retournement 400 m<sup>2</sup>

N° identification (ex : RF1)	Nature des travaux	Quantité	Unité	Prix unitaire (en € HT)	Coût total (en € HT)
<b>Mise au gabarit route forestière</b>					
RF1 et RF2	Terrassement (dont : élargissement, arasement bourrelet de bordure, rectification profil en long et en travers, création fond de forme et compactage). Enlèvement des produits si nécessaire.	1015	ml		
RF1 première partie	<b>Mise au gabarit du chemin existant :</b> fourniture, mise en place et compactage de matériaux de carrière calibrés 0/31,5 sur une épaisseur compactée de 0,15 m	500 300	ml m3		
RF1	Entretien de fossé	50	ml		
RF1 et RF2	Création de fossé	840	ml		
RF1 et RF2	Fourniture et mise en place de coupe d'eau métallique min 6 m	4	U		
RF1 et RF2	Création de coupe d'eau terrassée (des la création du fond de forme)	10	U		
RF1 et RF2	Fourniture et pose de passages busés 300	30	ml		
RF1 et RF2	Fourniture et pose de têtes et pieds de buses 300	12	U		
<b>Sous total mise au gabarit route forestière</b>					

**BPU route forestière du Pradal et des roches (suite)**

Création route forestière				
RF3 dernière partie	Terrassement (dont : élargissement, arasement bourrelet de bordure, rectification profil en long et en travers, création fond de forme et compactage). Enlèvement des produits si nécessaire.	760	ml	
RF3 dernière partie	<b>Création de route forestière</b> : fourniture, mise en place et compactage de matériaux de carrière calibrés 0/31,5 sur une épaisseur compactée de 0,30 m	760 800	ml m3	
RF3	Création de fossé	760	ml	
RF3	Fourniture et mise en place de coupe d'eau métallique min 6 m	6	U	
RF3	Création de coupe d'eau terrassée (dès la création du fond de forme)	20	U	
RF3	Fourniture et pose de passages busés 300	40	ml	
RF	Fourniture et pose de têtes et pieds de buses 300	8	U	
	<b>Sous total création route forestière</b>			
Places de dépôt et de retournement	Empièrtement en tout venant granitique ou basaltique pris sur place sur une épaisseur compactée de 0,30 m. Deux places de retournement de 400 m2 chacune et deux places de dépôt de 300 m2 chacune.	420	m3	
<b>COÛT TOTAL DES TRAVAUX</b>				

Le présent Bordereau des Prix Unitaires (valant devis) est arrêté à la somme **Toutes Taxes Comprises** de (écrire en toutes lettres) :

Fait à....., le.....  
 Pour l'Entreprise  
 (Nom et prénom du soussigné)